

Latisana, li 26.08.2014

Spett.le
Ufficio Urbanista del
comune di Latisana

Oggetto: PAC denominato “zona C1.14”. Precisazione in merito ad alcune opere di urbanizzazione a completamento della viabilità esistente

La presente, in riferimento al computo estimativo e agli elaborati progettuali già consegnati, al fine riassumere i lavori che verranno eseguiti sui tratti di viabilità esistenti dei quali il PAC deve farsi carico.

La viabilità di cui trattasi è parzialmente all'interno del perimetro di PAC e, per la parte restante, esterna a detto perimetro.

La viabilità esistente esterna al perimetro di PAC viene interessata esclusivamente da lavori di completamento di quanto già eseguito, in quanto risulta già dotata di tutti gli allacciamenti necessari. Nella fattispecie:

- esecuzione del tappeto di usura
- verifica dei cavidotti e della linea di alimentazione della pubblica alimentazione in allacciamento alla linea di nuova realizzazione e alla linea pubblica di via Tisanella

Il tratto di viabilità esistente interna al perimetro, oltre al completamento dei lavori in analogia a quanto sopra, sarà interessata a lavori di allacciamento e prosecuzione delle linee. Nello specifico pertanto:

- esecuzione del tappeto di usura
- verifica dei cavidotti e della linea di alimentazione della pubblica alimentazione in allacciamento alla linea di nuova realizzazione e alla linea pubblica di via Tisanella mediante

prosecuzione della linea di alimentazione con la realizzazione di ulteriori 2 punti luce. Il tutto al fine di raccordarsi da una parte con l'impianto che verrà realizzato ex novo (con il quadro di comando) nella nuova viabilità e dall'altra in allacciamento alla linea pubblica di via Tisanella

- esecuzione di un tratto di marciapiede in raccordo con quanto verrà eseguito ex novo nell'area da urbanizzare integralmente
- esecuzione di un tratto di rete dell'acquedotto (a partire dall'incrocio esistente con la strada ortogonale a fondo cieco) in raccordo con quanto verrà eseguito ex novo nell'area da urbanizzare integralmente
- esecuzione di un tratto di rete del gas (a partire dall'incrocio esistente con la strada ortogonale a fondo cieco) in raccordo con quanto verrà eseguito ex novo nell'area da urbanizzare integralmente
- esecuzione di un tratto di rete Enel (a partire dall'incrocio esistente con la strada ortogonale a fondo cieco) in raccordo con quanto verrà eseguito ex novo nell'area da urbanizzare integralmente
- esecuzione di un tratto di rete (solo cavidotti e pozzetti) per la banda larga
- esecuzione di un tratto di rete Telecom (a partire dall'incrocio esistente con la strada ortogonale a fondo cieco) in raccordo con quanto verrà eseguito ex novo nell'area da urbanizzare integralmente

Gli importi e la descrizione delle opere sono riportati nel computo metrico estimativo, per quanto riguarda la dislocazione delle opere si fa riferimento alla specifiche tavole grafiche.

Distinti saluti.

geom. Lorio Murello

ML